

Nº OPERAÇÃO 011034581-74	Nº SICONV 834826/2016	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em bloquetes sextavados (2ª etapa)	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	BDI 1 30,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em bloquetes sextavados (2ª etapa)									338.371,64	
1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA					-	338.371,64	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.742,81	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	297,37	BDI 1	387,29	1.742,81	RA
1.2.			OBRAS VIÁRIAS					-	234.607,17	
1.2.1.	SINAPI	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	200,00	2,68	BDI 1	3,49	698,00	RA
1.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.487,20	1,11	BDI 1	1,45	5.056,44	RA
1.2.3.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	523,08	5,64	BDI 1	7,35	3.844,64	RA
1.2.4.	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	20.923,20	1,35	BDI 1	1,76	36.824,83	RA
1.2.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.138,48	46,04	BDI 1	59,96	188.183,26	RA
1.3.			DRENAGEM					-	99.839,56	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.162,40	30,77	BDI 1	40,07	46.577,37	RA
1.3.2.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	16,00	205,45	BDI 1	267,58	4.281,28	RA
1.3.3.	SINAPI	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	24,00	8,80	BDI 1	11,46	275,04	RA
1.3.4.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	16,00	3,84	BDI 1	5,00	80,00	RA
1.3.5.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.162,40	29,92	BDI 1	38,97	45.298,73	RA
1.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	600,04	BDI 1	781,49	1.562,98	RA
1.3.7.	Composição	SETOP DRE-DES-055	DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA	M	4,00	338,64	BDI 1	441,04	1.764,16	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	2.182,10	
1.4.1.	Composição	002	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	2,00	137,11	BDI 1	178,57	357,14	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 011034581-74	Nº SICONV 834826/2016	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO URBANA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 01-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em bloquetes sextavados (2ª etapa)	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO	BDI 1 30,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em bloquetes sextavados (2ª etapa)									338.371,64	
1.4.2.	Composição	003	CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO	UN	8,00	151,97	BDI 1	197,93	1.583,44	RA
1.4.3.	Composição	004	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	UN	8,00	23,18	BDI 1	30,19	241,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO
Local

quinta-feira, 19 de abril de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: Webert Robison Ribeiro
CREA/CAU: 103.996/D
ART/RRT: 1420180000004463254

RECURSO

←